

Информация

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям

№ п/п	Наименование газораспределительной сети	Зона входа в газораспределительную сеть	Зона выхода из газораспределительной сети	Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения	Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения	Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения	Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения	Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения	Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент их выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сети Белгородской области (балансовая принадлежность ОАО «Белгородоблгаз»)	-	-	Получение технических условий присоединения. Выполнение проектно-сметной документации на подключение объекта к газораспределительной сети. Обеспечение выполнения условий подключения. Осуществление мероприятия по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети. Выполнение пусконаладочных работ.	Предоставление разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объекта газификации и разрешительные документы на использование природного газа в качестве топлива в соответствии с Законодательством РФ. Выполнение проектно-сметной документации на подключение объекта к газораспределительной сети. Согласование проектно-сметной документации на соответствие выданным техническим условиям на присоединение. Утверждение проектно-сметной документации в установленном порядке. Выполнение	Проверка готовности исполнительно технической документации и объекта. Подготовительные работы для фактического присоединения к газораспределительной сети. Подготовка узла присоединения. Выполнение работ по присоединению объекта. Пуск газа.	Осмотр присоединяемого газопровода, отключающих устройств, места присоединения, приямка для производства работ. Оформление наряда-допуска на выполнение присоединения вновь построенного газопровода к газораспределительной сети. Контрольная опрессовка объекта. Подготовка инструментов, материалов, приборов. Изготовление узла присоединения. Контрольная опрессовка объекта. Выполнение работ по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети в соответствии с	Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости).	Оповещение в письменном виде потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа за 3-е суток до начала работ.

				<p>силами подрядчика, имеющего соответствующее разрешение, строительно-монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией. Регистрация в государственном реестре опасных производственных объектов после окончания строительно-монтажных работ</p> <p>Перед вводом в эксплуатацию системы газоснабжения объекта заключение договора со специализированной организацией на техническое и аварийное обслуживание системы газопотребления. Выполнение условий подачи ресурса.</p>		<p>нарядом-допуском и инструкциями.</p> <p>Продувка газом присоединяемого газопровода.</p> <p>Проверка герметичности сварных швов.</p> <p>Изоляция газопроводов в месте присоединения.</p> <p>Засыпка приямка в месте присоединения.</p> <p>Оформление документации по фактическому присоединению объекта к газораспределительной сети.</p>	
--	--	--	--	---	--	---	--